



## Installationshinweise Bad & Sanitär

### 1. Allgemein

#### 1.1 Beschaffungszeit der Badmöbel

Die Beschaffungszeit für Badmöbel beträgt 6–8 Wochen ab Eingang des «Gut zur Ausführung»

#### 1.2 Einbauhöhe der Apparate

Die effektive Einbauhöhe der Apparate richtet sich nach den jeweiligen baulichen Gegebenheiten.

#### 1.3 Elektroinstallation

Bei Fragen wenden Sie sich an Ihren Elektriker.

#### 1.4 Flexzargen im Massivbau

Die Verwendung von Flexzargen ist gemäss Hersteller, Suissetec sowie dem Plattenleger- und Gipsverband zwingend.

#### 1.5 Leichtbauwände

Für Montagen an Leichtbauwänden muss bauseitig die Stabilität gewährleistet sein.

#### 1.6 Montage durch Fachpersonal

Die Installation und Montage unserer Produkte muss durch autorisiertes Fachpersonal erfolgen. Jegliche Haftung infolge unsachgemässer Installation und/oder Montage wird abgelehnt.

#### 1.7 Schallschutz SN/SIA 181

Die Erfüllung der Schallschutznormen SN/SIA 181 erfordern bauseitige Massnahmen und eine fachgerechte Montage durch den Installateur. Diesbezüglich ist jede Gewährleistung oder Haftung unsererseits ausgeschlossen.

### 2. Technisch

#### 2.1 Bade- und Duschwannen mit Schürze

Die Montage von Bade- und Duschwannen mit Schürze erfolgt auf fertig geflieste Wände/Böden.

#### 2.2 Badheizkörper Vola

Die genauen Abstände der Heizstäbe müssen vor der Bestellung im Bestellformular eingetragen und uns retourniert werden. Die Lieferfrist der Badheizkörper beträgt 2–3 Wochen.

#### 2.3 Dusch- und Regenpaneelen

Es ist zu empfehlen eine Wasserenthärtungsanlage nach Ionenaustauschverfahren im System einzubauen sowie die Ablaufleistung und die Dimension der Kalt- und Warmwasseranschlussleitung zu prüfen.

#### 2.4 Duschwand

Damit die Duschwand nach Kundenwunsch eingepasst werden kann, muss das Bodenprofil/Keilschiene vorgängig angepasst und eingefliessen werden. Die Keilschiene muss vorgängig dem Fliesenleger zur Verfügung gestellt resp. angeliefert werden.

#### 2.5 Massaufnahme Trennwände

Die genauen Masse sind uns nach Abschluss der Plattenarbeiten mitzuteilen.

Achtung: Mehrpreise für Spezialmasse! Die Lieferfrist für Duschtrennwände beträgt 4–6 Wochen!

Achtung: Mehrpreis für Spezialmasse und/oder Bohrungen für die Montage auf Hardplatten!

### 3. Möbel-Montagen

#### 3.1 Termin

Montagetermine sind 2 Wochen im Voraus mit uns zu vereinbaren.

#### 3.2 Naturstein

Granit ist ein Naturprodukt. Farbdifferenzen und allfällige Einschüsse können deshalb nicht ausgeschlossen werden.

#### 3.3 Raumhöhe

Dieses Produkt erfordert eine minimale Raumhöhe. Bitte beachten Sie die Angaben auf der Masszeichnung.

### 4. Spiegelschränke

#### 4.1 IP24

Die Elektroinstallationen in Räumen mit Bade- oder Duschenwanne müssen SEV 1000 7.01 (NIN 2005) ausgeführt werden.

#### 4.2 Distanz Steckdose

Bitte beachten Sie den vorgeschriebenen Sicherheitsabstand der Steckdose bei Spiegelschränken und Spiegelementen.

#### 4.3 Einmauern

Es ist darauf zu achten, dass der Öffnungswinkel der Spiegeltüren durch die Einmauerung eingeschränkt wird. Zwischen Schrank und Rückwand sollte ein Abstand von 10mm eingehalten werden, damit Restfeuchte des Mauerwerks keine Schäden am Schrank verursacht.

### 5. Trennwand-Installationen

#### 5.1 Dichtheit

Trennwände sind als Spritzschutz gegen Wasserspritzer beim normalen Duschen konzipiert. Eine absolute Dichtheit kann nicht gewährleistet werden. Nach aussen dringendes Spritzwasser ist nicht zu vermeiden.

#### 5.2 Geflieste Duschen

Bei bauseitig erstellten Duschen, ist vor der Herstellung des Gefälles unbedingt mit dem Lieferanten der Duschentrennwand betreffend Masse/Dimensionen Kontakt aufzunehmen. Unkosten aus nachträglicher Änderung gehen zu Ihren Lasten.

#### 5.3 Waschtischplatten aus Glas

Generell muss der Einbau der Waschtischarmaturen und der Schalterventile durch den Installateur vor Ort erfolgen.

### 6. Whirlpool-Installation

#### 6.1 Lärmimmission

Durch die Inbetriebnahme der Luft- oder Wassersysteme entstehen Lärmimmissionen die bauseits genügend abzuschirmen sind. Kontaktieren Sie bitte Ihren Sanitärtechniker.

#### 6.2 Revisionslüftung

Zugänglichkeit zu den Aggregaten und Luftzufuhr müssen gewährleistet sein. Bitte entsprechende Revisionsöffnung vorsehen.